

工期始	契約確定日
工期末	令和9年3月19日

参考資料（工事積算書）

工事名称 春日部中学校体育館外壁等耐震対策工事

工事場所 埼玉県春日部市粕壁四丁目4番15号

参考資料

- ◆この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
- ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条という設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）
- ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
- ◆本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 286日 として算定しています。
- ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
 - ①建築工事市場単価
 - ②建築工事標準単価及び調査単価
 - ③刊行物（掲載されている価格の最安価）
 - ④見積り

令和 8年 3月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事(補助金対象項目)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
音響設備	アンプ放送室 音響設備	1	式		
計					
自動火災報知	自動火災報知	1	式		
自動火災報知	自動閉鎖	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 高圧水洗	10～30MPa フッ素樹脂銅板面	1,859	m ²			
軒樋 高圧水洗	10～30MPa ステンレス板面	93.2	m ²			
屋根 笠木 高圧水洗	10～30MPa W175 アルミ笠木面	76.4	m			
屋根 平面 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	476	m ²			
屋根 立上り 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	134	m ²			
屋根 遮熱塗装	フッ素樹脂銅板面	1,859	m ²			
軒樋 遮熱塗装	ステンレス板面	93.2	m ²			
屋根 平面 塩化ビニルシート防水	t2.0 機械的固定工法 下地調整(平滑化)共 田島ルーフィング:ビニールトップ同等品	476	m ²			
屋根 立上り 塩化ビニルシート防水	t2.0 機械的固定工法 下地調整(平滑化)共 田島ルーフィング:ビニールトップ同等品	134	m ²			
屋根 防水押え金物	シート防水用 シーリング 共	297	m			
屋根 改修用ドレン	縦型 φ75 ステンレス板面 ドレインキャップ 共	10	か所			
屋根 改修用ドレン	横引 φ75 シート防水用 ドレインキャップ 共	10	か所			
屋根 硬質ポリ塩化ビニル 管とい(カー)	φ100 掴み金物共	158	m			
屋根 棟シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	66	m			
計						

[illegible]

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(その他)	外部					
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	34.1	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	30.9	㎡			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	62.6	㎡			
強化ガラス	厚さ 4(学校、住宅用) 特寸 1.8㎡以下 副資材別途	12.2	㎡			
ガラス廻りシーリング		1,623	m			
ガラス清掃		140	㎡			
既存建具クリーニング		721	㎡			
AW-21 建具調整	W123841×H3200	1	か所			
SD-9 建具調整	W4730×H2100	4	か所			
SD-12 建具調整	W4200×H2100	4	か所			
AW-21 戸車・クレセント交換		78	か所			
AW-10 アルミパネル張り	t74 W1095×H1960 アルミパネル:t2.0 両面張り GWt70充填	4	か所			
小計						
(その他)	内部					
ガラス廻りシーリング		52.9	m			
既存建具クリーニング		231	㎡			
建具廻り 樹脂モルタル補修	W150×t80	156	m			
SD-7 建具調整	W1700×H2000	1	か所			
SD-10 建具調整	W4200×H2100	2	か所			

[illegible]

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	4.4	m			
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	1.1	m ²			
床 せつ器質タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	1.5	m ²			
床 ビニル床シート撤去	t2.0 集積共	198	m ²			
小計						
(巾木・壁)						
ビニル巾木撤去	H100 集積共	428	m			
ササビニル巾木撤去	集積共	28.1	m			
壁 木製下地組撤去	集積共	13.3	m ²			
壁 有孔合板撤去	t6.0 集積共	13.3	m ²			
壁 特殊合板撤去	t15 集積共	0.2	m ²			
壁 グラスウール撤去	集積共	13.3	m ²			
小計						
(天井)						
天井 化粧石膏ボード 撤去	t9.0 集積共	2.5	m ²			
小計						
(その他)						
カーテンボックス撤去	t25×120×150 集積共	50.6	m			
額縁撤去	25×170 集積共	52.2	m			

[illegible]

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 高圧洗浄		14.3	m ²			
床 せっ器質タイル張り	190×90×17 材工共 Danto:ガ-デ-ン707-同等品	1.5	m ²			
床モル外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	1.5	m ²			
床モル外塗り	金ごて モル仕上げ 厚30	1.1	m ²			
床 エポキシ樹脂塗床	t2.5 平滑仕上 エスケ-化研:ア-キ707-EH同等品	1	m ²			
床 トップコート塗り	下地調整共	408	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	154	m ²			
階段踊場 ビニル床シート張り	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	12.9	m ²			
階段踏面 ビニル床シート張り	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	18	m ²			
階段蹴上 ビニル床シート張り	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	13.2	m ²			
小計						
(巾木・壁)						
ビニル巾木	H100	428	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	28.1	m			
軽量鉄骨壁下地	25形 下地張りなし @300	2.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	10.8	m ²			
壁 複層塗材E	コンクリート面 下地調整共	379	m ²			
壁 有孔合板張り	t9.0 目透かし張り 塗装下地 寒冷紗裏打	13.3	m ²			
壁 特殊合板張り	t15×200×1000	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 グラスウール充填	t25 24kg/m3	13.3	m ²			
小計						
(天井)						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
段裏 複層塗材E	コンクリート面 下地調整共	15.1	m ²			
小計						
(その他)						
カーテンボックス	スプルス t25 150×75	37.8	m			
カーテンボックス	スプルス t25 150×120	12.7	m			
額縁	スプルス t25×170	52.2	m			
額縁	スプルス t30×50	20.1	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	16	か所			
カーテンボックス 取付下地金物	L-30×30×3@600 FB-3.2×50@600 取付金物共	12.7	m			
スリットカー開口閉塞	合板・下地金物共	2	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 ゴム入り W40 フラットエンド有り	74.8	m			
天井 グラスウールボード 取外し再取付	t25	4	m2			
カーテン取外し再取付	ボップリン W3250×H1900	12	か所			
カーテン取外し再取付	ボップリン W2400×H1000	16	か所			
カーテン取外し再取付	ボップリン W2400×H800	2	か所			
カーテン取外し再取付	ボップリン W2000×H3300	62	か所			

[illegible]

建築工事		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
建具 EPG-W塗り	銅製建具面 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	76.7	m ²			
建具 DP塗り	銅製建具面 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	25.6	m ²			
小計						
(内部)						
建具 SOP塗り	銅製建具面 A種 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	45.3	m ²			
鉄部 SOP塗り	鉄銅面 B種 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	5.1	m ²			
壁 EPG-W塗り	木面 A種 素地ごしらえA種共	13.3	m ²			
カーテンボックス EPG-W塗り	木面 A種 150×75 糸幅225mm 素地ごしらえA種共	37.8	m			
カーテンボックス EPG-W塗り	木面 A種 150×120 糸幅270mm 素地ごしらえA種共	12.7	m			
額縁 EPG-W塗り	木面 A種 30×50 糸幅80mm 素地ごしらえA種共	20.1	m			
額縁 EPG-W塗り	木面 A種 25×170 糸幅195mm 素地ごしらえA種共	52.2	m			
壁 EPG-W塗り	コンクリート面 B種 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	867	m ²			
壁 EPG-W塗り	木面 B種 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	16.1	m ²			
窓額縁 EPG-W塗り	木面 B種 25×140 糸幅165mm 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	254	m			
屋内樋 EPG-W塗り	鉄銅面 B種 φ60 下地調整RB種共 既存塗膜除去共	37.8	m			
小計						
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事(補助金対象項目)		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査		3,885	m ²			
犬走り床 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	54.1	m ²			
階段床 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	19.8	m ²			
踏面 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	15.6	m ²			
蹴上 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	9.7	m ²			
バルコニー床 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	7.8	m ²			
バルコニー巾木 高圧水洗	10～30MPa モルタル面	0.7	m ²			
外壁 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	2,228	m ²			
円柱 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	40.8	m ²			
手摺 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	313	m ²			
バルコニー手摺笠木 高圧水洗	10～30MPa W185 コンクリート面	86.1	m			
屋根 笠木 高圧水洗	10～30MPa W225 コンクリート面	280	m			
梁型 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	331	m ²			
軒天井 高圧水洗	10～30MPa コンクリート面	436	m ²			
外壁 高圧水洗	10～30MPa ALC面	117	m ²			
外壁 高圧水洗	10～30MPa 特殊成型板面	28.2	m ²			
軒天井 高圧水洗	10～30MPa 特殊成型板面	20.3	m ²			
外壁B 高圧水洗	10～30MPa 特殊型枠面	123	m ²			
テラス床 高圧水洗	10～30MPa タイル面	127	m ²			
テラス階段 踏面 高圧水洗	10～30MPa タイル面	3.3	m ²			

建築工事(補助金対象項目)		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テラス階段 蹴上 高圧水洗	10～30MPa タイル面	9.9	m ²			
外壁C 高圧水洗	10～30MPa タイル面	21.7	m ²			
テラス階段 踏面 せつ器質タイル張り	50×100 I 類 無ゆう 標準色 耐凍害性無し	10	m ²			
テラス階段 踏面 床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	10	m ²			
バルコニー床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 モルタル面	7.8	m ²			
バルコニー巾木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り H150 モルタル面	4.5	m			
外壁 打継目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	707	m			
外壁 金物取合目地 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	47	m			
外壁 EXPJ取合シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	15.4	m			
外壁 防水型複層塗材E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	2,228	m ²			
円柱 防水型複層塗材E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	40.8	m ²			
手摺 防水型複層塗材E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	313	m ²			
バルコニー手摺笠木 防水型複層塗材E	W185 コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	86.1	m			
屋根 笠木 防水型複層塗材E	W225 コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	280	m			
梁型 防水型複層塗材E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	331	m ²			
外壁 防水型複層塗材E	特殊成型板面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	28.2	m ²			
軒天井 防水型複層塗材E	特殊成型板面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	20.3	m ²			
外壁 防水型複層塗材E	ALC面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	117	m ²			
外壁B 撥水剤塗り	特殊型枠面	123	m ²			
軒天井 軒天用仕上塗材	水性反応硬化形 コンクリート面 エスケ-化研:ノキフレッシュ同等品	436	m ²			

[illegible]

[illegible]

建築工事(補助金対象項目)		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)	外部 特記無き限り、仕上:アルミ 付属金物一式とする。					
AW-1 3連引違い窓	防火設備 枠見込100 W6475×H1850 アルミ水切り:W315,アルミアンクル:4方	3	か所			
AW-2-1 3連引違い窓	防火設備 枠見込100 W6230×H1850 アルミ水切り:W315,アルミアンクル:4方	2	か所			
AW-2-2 3連引違い窓	カバー工法 改修範囲:W2030×H1850 枠見込100 W6230×H1850 アルミ水切り:W315,アルミアンクル:4方	1	か所			
AW-13 5連突出し窓	枠見込70 W4730×H900 アルミ水切り:W70,アルミアンクル:4方 サッシ用装置一式	8	か所			
AW-15 4連突出し窓	防火設備 枠見込70 W4730×H750 アルミアンクル:4方,サッシ用装置一式	1	か所			
AG-2 ガラス	枠見込70 W2500×H900 ステンレス防虫網付・開口率:25% アルミ水切り:W100・アルミアンクル:4方	2	か所			
ADW-1 ハンカ―両開き扉FIX 窓付	枠見込100 W4714×H2750	1	か所			
小計						
(鋼製建具)	外部					
SW-1 突出し窓付嵌殺し 窓	枠見込150 W3030×H12000 仕上:耐候性鋼板 開閉制限ストッパー:5か所 付属金物一式	1	か所			
小計						
(その他)	外部					
遮熱性 飛散防止フィルム	材工共	109	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	246	m			
建具廻り 樹脂モルタル補修	W150×t25	31.9	m			
建具廻り 樹脂モルタル補修	W150×t35	50.4	m			
建具廻りシーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	579	m			
小計						

[illegible]

建築工事(補助金対象項目)		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(巾木・壁)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m3			
小計						
(天井)						
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	135	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去	t9.0 集積共	28.7	m ²			
天井ロックワール防音板撤去	t9.0 下地PBt9.0共 集積共	72.6	m ²			
天井ロックワール防音板撤去	t15 下地PBt9.0共 集積共	34.1	m ²			
小計						
(その他)						
樹脂製コーナーガード撤去	L2000 集積共	46	か所			
小計						
計						

建築工事(補助金対象項目)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(巾木・壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.4	m ²			
壁 石膏ボード張り	t12.5 塗装下地	10.9	m ²			
小計						
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	28.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	107	m ²			
軽量鉄骨天井下地 吊棒補強・追加	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	28.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地 吊棒補強・追加	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	107	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	28.7	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板 張り	t9.0 下地GB-Rt9.5共	72.6	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板 張り	t15 下地GB-Rt9.5共	34.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	14.3	m			
小計						
(その他)						
樹脂製コーナーガード	t16×65×65 L2000 材工共	46	か所			
ガラスブロック落下防 止用パネリング・メタル	アルミ製 t1.5×690×690φ20@30 フラットバー-t4.5 取付金物共	4	か所			
ガラスブロック落下防 止用パネリング・メタル	アルミ製 t1.5×1000×1000φ20@30 フラットバー-t4.5 取付金物共	4	か所			
ガラスブロック落下防 止用パネリング・メタル あと施工アンカー	金属系 M12 横向打	32	本			
クラック補修	アンカービッシング工法	1,130	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^o リエフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	59	m			
600V耐燃性 ^o リエフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	5	m			
600V ^o リエフレ ^o 耐燃性 ^o ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	27	m			
600V ^o リエフレ ^o 耐燃性 ^o ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	14	m			
600V ^o リエフレ ^o 耐燃性 ^o ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	106	m			
600V ^o リエフレ ^o 耐燃性 ^o ン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	8	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	5	m			
LED照明器具 取外し・再取付	A432 埋込下面開放型 1灯相当 再使用する	2	台			
LED照明器具 取外し・再取付	A469 埋込下面開放型 2灯相当 再使用する	3	台			
LED照明器具 取外し・再取付	L100 ダウンライト 100～150φ 再使用する	16	台			
LED照明器具	Q250 LED埋込スクエア下面ハネ 640角 調光型 再使用する	4	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0022
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	結線用	18	個			
プルボックスSS形 屋外型 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	2	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		2	個			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0023
撤去費		1	式			別紙 00-0024

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	36	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	99	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	36	m			
避難口誘導灯	xC1 SH1-FSF20-C	3	個			
避難口誘導灯 +ハ°イ°材	xC1P SH1-FBF20-C 片面 ハ°イ°吊 H0.75m	2	個			
避難口誘導灯 +ハ°イ°材	xC2P SH1-FSF21-C 両面 ハ°イ°吊 H0.5m	1	個			
避難口誘導灯	xB1 SH1-FSF20-BL	1	個			
避難口誘導灯 +カ°-ト°材	xB1G SH1-FSF20-BL 片面 カ°-ト°付	1	個			
避難口誘導灯 +ハ°イ°材	xB2P SH1-FSF21-BL 両面 ハ°イ°吊 H1.2m	1	個			
通路誘導灯	yC1 ST1-FBF22-C	1	個			
通路誘導灯 +ハ°イ°材	yC2P ST1-FSF23-C 両面 ハ°イ°吊 H0.75m	1	個			
自己点検用コン		1	個			
ポールボックスSS形 屋外型 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	2	個			
ポールボックス用 接地端子(ET)		2	個			
撤去費		1	式			別紙 00-0025
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	101	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (引掛形プラグ共) 250V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	59	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×3 (抜止め) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	7	個			
コンセント(防雨形) (ガードプレート付)	2P15A×2(接地極付) 鍵付 125V	2	個			
カバープレート (防雨形)	入線カバーボックス	6	枚			
カバープレート (金属製)	角型 プランク	3	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	舞台配線器具用	5	個			
プルボックスSS形 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	1	個			
プルボックスSS形 屋外型 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	1	個			
プルボックス用 接地端子 (ET)		2	個			
はつり工事 防火区画 貫通処理等 撤去費		1	式			別紙 00-0026
		1	式			別紙 00-0027
計						

[illegible]

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	9	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	224	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	25	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	16	m			
金属線び(MM)	A型	2	m			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	6	台			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	17	台			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	7	台			
防滴スピーカ	天井埋込形 ATT付	2	台			
スピーカ	SH- 15 V0	1	台			
アッテネータ	3W S(金属製)	3	個			
システム・動作確認	非常放送 既設受信機設定含む	1	式			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	結線用	3	個			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 450角 天井ボート切込み 天井補修	2	か所			
プルボックスSS形 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	7	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		7	個			
はつり工事 防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0029

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	97	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	133	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	150	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	53	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-2P 管内	21	台			
EM-HPケーブル	1.2mm-2P ビッド・天井	66	台			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	21	m			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型 LEDフラット形	3	個			
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型 LEDフラット形 カバー付	5	台			
ベル	150φ 露出	8	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	7	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	23	個			
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 2個用 機器箱入り	7	個			
分布型感知器 (空気管式)	白ビニール コンクリート造	625	m			
既設受信機 動作確認・設定	感知器数x30 割増数相当 警戒区域数x30	1	個			
火災報知 立会検査	P型1級 割増数 感知器15個以上x15	1	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	7	個			

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	1.2mm	102	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	4	m			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	6	個			
結線接続費 (自動閉鎖装置)	防火シャッターリリース	3	個			
ブザー		3	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
プルボックスSS形 (溶融亜鉛めっき)	SS200*200*100	2	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		2	個			
撤去費		1	式			別紙 00-0034
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	4	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修	2.2	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	801	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	1,406	m ²			
養生(外壁改修)		520	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	142	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	801	m ²			
計						
整理清掃跡片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	1,406	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		520	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	142	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	801	m ²			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 12m未満 供用6.0か月	698	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 22m未満 供用6.0か月	2,815	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用6.0か月	302	m			
外部階段仕上足場	掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用6.0か月	35.4	m ²			
高所作業車		1	台			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0005
内部 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 12m未満 供用2.0か月	319	m ²			
内部 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用2.0か月	108	m			
移動式足場	階高12.5m以上14.2m未満 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用1.0か月	2	台			
内部階段仕上足場	掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用2.0か月	69.7	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用8.0か月	3,513	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポ リエステル 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用8.0か月	634	m			
ネット養生シート張り (垂直養生)	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用2.0か月	319	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0009
発生材積込み	ボート・木材類 人力	6.4	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラスくず D1D区間有り 8.5km以下	0.5	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 8.5km以下	1.7	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 金属くず D1D区間有り 8.5km以下	0.3	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木くず D1D区間有り 8.5km以下	0.8	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 生木 D1D区間有り 8.5km以下	2.4	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石膏ボード類 D1D区間有り 8.5km以下	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 混合廃棄物 D1D区間有り 8.5km以下	0.6	m3			
計						

[illegible]

建築工事(補助金対象項目)		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0012
発生材積み込み	コンクリート類	0.3	m3			
発生材積み込み	ボート・木材類 人力	11.7	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0013
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 D1D区間有り 8.5km以下	0.3	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラスくず D1D区間有り 8.5km以下	3.8	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 金属くず D1D区間有り 8.5km以下	2.7	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石膏ボード類 D1D区間有り 8.5km以下	2.4	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 混合廃棄物 D1D区間有り 8.5km以下	0.7	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 75%以上含有建材 D1D区間有り 8.5km以下	2.1	m3			
計						

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0022
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	18	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	15	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム無	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム無	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 換気機器用 (接地極付) 125V	4	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0023
根切り(人力)		0.1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.1	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事 防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0026
機械はつり(タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 30mm	1	か所			
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	1	枚			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0027
コンセント 撤去	2P20A×1(引掛形)	2	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	58	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(防水形)	7	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地極付)	1	個			
床コンセント 撤去	2P15A×3	5	個			
カバープレート 撤去 (防雨形)	入線カバーボックス	6	個			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0030
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	74	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	5	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 5P 管 内	16	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	0.9 mm- 5P ビット・天井	9	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 2C VE管内	5	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	64	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	147	m			
通信用ケーブル(HP、A E)撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井	6	m			
スピーカ撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V0	16	個			
スピーカ撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V3	8	個			
スピーカ撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V0	2	個			
スピーカ撤去	再使用しない SH 15 V0	2	個			
アッテネータ撤去	再使用しない	2	個			
レター盤 撤去	壁掛型 マイジック,コンセント収容 再使用しない 金属プレート閉塞	1	面			
計						

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事 防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0032
機械はつり(タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 30mm	2	か所			
レントゲン調査費	調査費用	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム枚数)	2	枚			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0033
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	337	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	133	m			
薄鋼電線管 撤去	(16) 再使用しない	105	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	7	m			
火災報知ベル 撤去	屋内消火栓組込 再使用しない	6	個			
発信機 撤去	P型1級	6	個			
表示灯 撤去	屋内消火栓組込 再使用しない	6	個			
スポット形感知器 撤去	差動式 2種 露出 再使用しない	22	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型 露出 再使用しない	1	個			
空気管 撤去		625	m			
分布型感知器 (1、2、3種) 撤去	露出 2個用 機器箱入り 再使用しない	7	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器撤去		1	式			別紙 00-0018
換気扇撤去	天井扇	9	台			
送風機撤去		2	台			
換気扇撤去	壁換気扇	4	台			
水槽撤去		1	組			
屋内消火栓撤去		6	組			
計						
配管撤去		1	式			別紙 00-0019
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 20A 再使用しない	5	m			
計						
ダクト撤去		1	式			別紙 00-0020
パイプダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない	2	m			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮門	キャストゲート W3.6m×H2.0m 掛払い手間・賃料・基本料・修理費共 供用10か月	3	か所			
仮囲い	成形鋼板 H3000 掛払い手間・賃料・基本料・運搬共 供用10か月	80.3	m			
仮囲い	B型ハリケート H1800 掛払い手間・賃料・基本料・運搬共 供用10か月	4.6	m			
仮設鉄板敷	t22 6096×1524 設置・撤去・賃料・整備費・運搬共 供用10か月	102	m ²			
強化プラスチック板敷	t13 2438×1219 設置・撤去・賃料・整備費・運搬共 供用10か月	298	m ²			
カーコン・コンパネ	カーコン×6個 コンパネ×4本 供用10か月	1	式			
交通誘導警備員 B		20	人			
揚重機械損料	25tレッカー 供用6.0日	1	式			
化学物質の 濃度測定	6品目 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン	9	か所			
アスベスト粉じん濃度 測定	処理作業後(隔離シート撤去前) 処理作業室内の測定2点 施工区画周辺又は敷地境界の 測定4方向各1点	1	式			
アスベスト分析	定性分析(JIS-A-1481-1) 試料検体12検体 試料持込費・報告書作成費共	1	式			
樹木伐採抜根	幹回25cm～40cm未満 機械併用 高所作業車・トラックレン・バックホウ・誘 導員・処分費用共	1	本			
第2駐車場 砂利敷き	t150	298	m ²			
計						