

参 考 資 料

工事名称 ひまわり園改修工事
工事場所 春日部市大衾496番地455

参考資料
この数量表は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません（契約書に含まれません。）
この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段について、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準/春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 168日(5.6か月)として算定しています。
複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。
建築工事市場単価及び調査単価
刊行物 物：建設物価 積：積算資料 J：建築コスト情報 施：建築施工単価
ホリ：積算資料ホ ケット版リフォーム編 ホ住：積算資料ホ ケット版住宅建築編
見積り

令和8年4月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

5

建物									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
屋根改修		1		式					
外壁改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
環境配慮		1		式					
発生材処理・有価物売却費		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

6

周囲外構									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
外構		1		式					
物置・駐輪場・他工作物		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

7

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
構内交換設備		1		式					
誘導支援設備		1		式					
テレビ共同受信設備		1		式					
火災報知設備		1		式					
発生材処理・有価物売却費		1		式					
構内配電線路		1		式					
電源引込		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

8

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
衛生器具設備工事		1		式					
空調設備工事		1		式					
換気設備工事		1		式					
発生材処理・有価物売却費		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

周囲外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構	撤去	1	式		
外構	改修	1	式		
計					
物置・駐輪場・他工作物	物置1、物置2	1	式		
物置・駐輪場・他工作物	駐輪場2	1	式		
物置・駐輪場・他工作物		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	非常警報	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
発生材処理・有価物売却費		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
電源引込	ホビ'外移設	1	式		
電源引込	仮設電源(仮ひまわり圏)	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備工事		1	式		
衛生器具設備工事	既存撤去	1	式		
計					
空調設備工事	機器設備工事	1	式		
空調設備工事	配管工事	1	式		
空調設備工事	既存撤去	1	式		
計					
換気設備工事		1	式		
換気設備工事	既存撤去	1	式		
計					
発生材処理・有価物売却費		1	式		
計					

建物		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10 × 10	237	建改 m			
【 取-ブ 】 玄関側						
巾木高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	8.7	建改 m ²			
巾木樹脂珪藻土引き	コンクリート面	8.7	建改 m ²			
ボ-チ立上り高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	1.1	建改 m ²			
ボ-チ立上り樹脂珪藻土引き	コンクリート面	1.1	建改 m ²			
取-ブ 立上り高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	4.6	建改 m ²			
取-ブ 立上り樹脂珪藻土引き	コンクリート面	4.6	建改 m ²			
【 建物 】						
外壁高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	166	建改 m ²			
既存塗膜除去	木部・ボ-ド 面 工程RB種	175	建改 m ²			
複層塗材 E	サイディング面 凸部処理 ロ-ラ-塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	175	建改 m ²			
外壁 サイディング	厚12 縦張り	8.6	建改 m ²			
外壁 アスファルトフェルト	17kg	8.6	建改 m ²			
壁合板張り	珪藻土類 見え掛かり 厚さ5.5mm	8.6	建改 m ²			

建物		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 断熱材	グラスウール 厚50	8.6	建改 m ²			
外壁 下部水切	加-鋼板 t=0.35	2.6	建改 m			
【 足洗い場 】						
足洗い場高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	3.1	建改 m ²			
既存塗膜除去	コンクリート 珪藻土面 工程RB種	3.1	建改 m ²			
足洗い場 アクリル珪藻土樹脂塗り	珪藻土面 下地調整費別途	3.1	建改 m ²			
階段珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	1	建改 m ²			
【 取-ブ 】 作業室側						
取-ブ 高圧水洗	9.8 ~ 14.7Mpa	19.8	建改 m ²			
下地調整 改修仕様	珪藻土面 RB種 (塗替え面)	19.8	建改 m ²			
取-ブ アクリル珪藻土樹脂系塗り床	既存塗床面 下地調整費別途	19.8	建改 m ²			
【 その他 】						
犬走り水洗い清掃	コンクリート面 亀裂補修共	63.4	建改 m ²			
踏段水洗い清掃	珪藻土面	3.1	建改 m ²			
ボ-チ水洗い清掃	珪藻土面	10	建改 m ²			

建物		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足洗い場U字溝水 洗い清掃	コンクリート面	1.8	建改 m ²			
足洗い場ゲレチング クリーニング	SUS製	0.8	建改 m ²			
ホ-手摺クリーニング	SUS製 H=800	3	建改 m			
和-手摺クリーニング	SUS製 H=800	14.5	建改 m			
和-壁付手摺 クリーニング	SUS製	5.6	建改 m			
館名サイン	ステンズ製 平板 t3×1000×250 焼付塗装仕上 切文字 t5 60角:13文字 100角:5文字	1	建改 か所			
計						

建物		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	10.8	建改 m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.6	建改 m ²			
トイレ-ス撤去	集積共	25.2	建改 m ²			
シーリング撤去	集積共	146	建改 m			
ガラス撤去	集積共	7.1	建改 m ²			
ポリカーボネート板撤去	集積共	3.5	建改 m ²			
ステンズ製レール撤去	集積共	14.8	建改 m			
計						

建物		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						
AD5 片引き戸	W1000×H2000 扉下部 H800 ステンレススクップレート付	1	建改 か所			
AD6 片引き戸	W900×H2000 扉下部 H800 ステンレススクップレート付	1	建改 か所			
AD7 片引き戸	W900×H2000	1	建改 か所			
(軽量鋼製建具)						
LSD2 片引き戸	W900×H2000 扉:化粧鋼板	1	建改 か所			
(トランス)						
TB1 トランス	W延3795×H1900	1	建改 か所			
TB2 トランス	W延1697×H1900	1	建改 か所			
TB3 トランス	W延5735×H1900	1	建改 か所			
TB4 トランス	W延1697×H1900	1	建改 か所			
TB5 トランス	W750×H1900	1	建改 か所			
(ガラス)						
強化ガラス	厚さ 4mm 平面 1.8㎡以下 シーリング 清掃共	2.5	建改 ㎡			
(その他)						

建物		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD1 巻簾	ステンレス製	4.8	建改 m			
AD4 敷居レール	ステンレス製	10	建改 m			
LSD1 錠前交換		5	建改 か所			
AD1 建具点検調整	W2580×H2560	1	建改 か所			
AD2 建具点検調整	W800×H2400	1	建改 か所			
AD3 建具点検調整	W1600×H2400	1	建改 か所			
AD4 建具点検調整	W1730×H2000	2	建改 か所			
AW1 建具点検調整	W1600×H1450	12	建改 か所			
AW2 建具点検調整	W1600×H1300	1	建改 か所			
AW3 建具点検調整	W1180×H850	1	建改 か所			
AW4 建具点検調整	W730×H850	4	建改 か所			
AW5 建具点検調整	W1180×H1150	2	建改 か所			
AW6 建具点検調整	W900×H1300	1	建改 か所			
AW7 建具点検調整	W1180×H1000	2	建改 か所			
LSD1 建具点検調整	W800×H2000	3	建改 か所			

建物		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD1 建具点検調整	W1650×H1990	1	建改 か所			
WD2 建具点検調整	W1650×H1990	1	建改 か所			
WD4 建具点検調整	W800×H1990	2	建改 か所			
F1 建具点検調整	W1600×H1990	1	建改 か所			
F2 建具点検調整	W760×H1990	1	建改 か所			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	5.1	m 建改			
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具枠面(塗替え) 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	14.4	m 建改			
建具周囲防水 EIL外充填	外部建具	0.9	m 建改			
建具廻りシーリング	一般部 ホリゾタル系(PU-1) ノンリッドタイプ 10×10	151	m 建改			
建具外シーリング	ガラス両面共	158	m 建改			
鍵箱	20本用	1	m ² 建改			
計			個			

建物		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
カッター入れ	EIL外面 厚さ20～30mm	26	m 建改			
床外撤去	下地EIL外共 集積共	18.8	m ² 建改			
床下地板撤去	集積共	169	m ² 建改			
床合板撤去	集積共	211	m ² 建改			
床・縁甲板 加工撤去	集積共	42.4	m ² 建改			
ビニル床シート撤去	集積共	169	m ² 建改			
点字ブロック撤去	集積共	6	m ² 建改			
畳撤去	一畳 集積共	4	m ² 建改			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚 建改			
床のホル点検口 撤去	集積共	2	枚 建改			
(壁)						
カッター入れ	EIL外面 厚さ20～30mm	56.8	m 建改			
タイル幅木撤去	集積共	24.2	m ² 建改			
壁下地撤去	集積共	79.1	m ² 建改			

建物		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁外撤去	下地印刷共 集積共	26.6	建改 m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2	建改 m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	137	建改 m ²			
壁加撤去	集積共	301	建改 m ²			
(天井)						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	87.7	建改 m ²			
天井加撤去	集積共	1.9	建改 m ²			
天井ガラス撤去	t50 集積共	73	建改 m ²			
天井廻縁撤去	集積共	61.5	建改 m			
天井点検口撤去	集積共	2	建改 か所			
(その他)						
カーテジ撤去	集積共	3.8	建改 m ²			
面台撤去	人研ぎ 120×30 集積共	9.1	建改 m			
枠下付カーテン撤去	集積共	1.8	建改 m			
吊下げカーテン撤去	集積共	3.4	建改 m			

建物		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下足入撤去	W1000×D330×H900 集積共	2	建改 か所			
手洗い流し撤去	W2700×D500×H1100 集積共	1	建改 か所			
補助手摺撤去	L型 W700×H700 集積共	1	建改 か所			
補助手摺撤去	手洗い器用 D800×H800 集積共	6	建改 か所			
補助手摺撤去	小便器用 W600×D550×H500 集積共	1	建改 か所			
補助手摺撤去	跳ね上げ式 W600 集積共	1	建改 か所			
掃除用具掛け撤去	鋼製 W500×H90 集積共	3	建改 か所			
コーナーボード撤去	H900 集積共	4	建改 か所			
サイン撤去	アクリル製 245×80 集積共	10	建改 か所			
計						

建物		内装改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床 水洗い清掃	タイル面	4.5	建改 m ²			
床 水洗い清掃	点字ブロック面	0.8	建改 m ²			
床 強洗浄・酸洗い	既存タイル面	7.6	建改 m ²			
幅木 強洗浄・酸洗い	高さ100 既存タイル面	10.4	建改 m			
壁 強洗浄・酸洗い	既存タイル面	23.3	建改 m ²			
床 クリ-コグ	既存合板面	4.5	建改 m ²			
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	18.8	建改 m ²			
床合板張り	構造用合板 1類 厚12	217	建改 m ²			
床合板張り	珪外2類 見え隠れ 厚さ5.5mm	172	建改 m ²			
フローリングボード張り	1等 なら 厚さ12	42.4	建改 m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	171	建改 m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	18.8	建改 m ²			
樹脂畳	一畳 D種 t50	4	建改 枚			
樹脂畳	半畳 D種 t50	1	建改 枚			

建物		内装改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチ層付 厚30	217	建改 m ²			
防腐・防蟻剤塗り	既存木部	353	建改 m ²			
床組 補強金物		780	建改 か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 珪製枠 スチス目地 鍵無 600角	2	建改 か所			
(壁)						
畳寄せ	15×50	9.5	建改 m			
ビニル幅木	高さ75	124	建改 m			
ビニル幅木	高さ100	22.2	建改 m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6	建改 m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.3	建改 m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	建改 か所			
耐火間仕切壁	LGS65+GB-Rt9.5+9.5(両面)	13.1	建改 m ²			
耐火間仕切壁	LGS65+GB-Rt12.5+12.5(両面)	20.6	建改 m ²			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×1990mm程度	1	建改 か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	建改 か所			

建物		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2000mm程度	1	建改			
耐火間仕切シーリング		49.4	か所 m			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地張り	54.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	11.2	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚15 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.1	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚15 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	3.3	m ²			
壁 化粧けい酸加 入板張り	厚 6 アルミ 3 ヲケ-共	52.7	m ²			
壁面メミン化粧板貼 り	壁面メミン化粧板貼り 3mm厚 シル・シヨケ-共 下地別途	1.4	m ²			
壁 ビニル加工	ボード面	25.3	m ²			
壁 ビニル加工	ボード面 下地調整共	272	m ²			
耐火間仕切継目処 理加算		22	m ²			
壁 クリニック	既存合板面	14.1	m ²			
(天井)						
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	6.8	建改 m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チ 突付け	92.4	建改 m ²			

建物		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 バスリア	厚9	8	建改 m ²			
天井 ビニル加工	ボード面 木目調	6.8	m ²			
天井 ビニル加工	ボード面 下地調整共	1.9	m ²			
天井 グラスカー 敷込み	厚50 24kg/m ³	73	建改 m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	63.7	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	建改 か所			
天井 クリニック	既存合板面	2	建改 m ²			
(その他)						
面台	ポリ化粧合板 W120 t30	9.1	建改 m			
サツ取付下地材	C-90×45×20×2.3	4.9	建改 m			
吊下げカーテンル ール	ステンレス製	3.4	建改 m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	12.8	建改 m			
補助手摺	L型用 D700×H700 34 樹脂被覆タイプ	1	建改 か所			
補助手摺	手洗い器用 D800×H800 1対 34 樹脂被覆タイプ	2	建改 か所			
補助手摺	手洗い器用 D800×H800 1対 34 樹脂被覆タイプ	1	建改 か所			

建物		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
補助手摺	小便器用 W600×D550×H400 34 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	1	建改 か所			
補助手摺	跳ね上げ式 L600 34 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	1	建改 か所			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1200 樹脂製	4	建改 か所			
取付補強	補助手摺(手洗い器)用 構造用合板 t12	2	建改 か所			
取付補強	補助手摺(小便器)用 構造用合板 t12	1	建改 か所			
ｼﾞﾏｰｶｰﾃﾝ	W1300+2050×H2000	1	建改 か所			
A 下足入	W1200×D380×H1137	2	建改 か所			
C 手洗い流し	W2700×D500×H1100	1	建改 か所			
E ｸｯｶｰ	6人用3列2段 シﾝｸﾞｰ錠 W900	6	建改 か所			
B 館内案内板	ﾀｲﾁ 練付材 ｸﾘｰﾝ塗装仕上 UV印刷 300×500 t18	1	建改 か所			
C 突出サイン	ﾀｲﾁ 練付材 ｸﾘｰﾝ塗装仕上 UV印刷 195×250 t18	7	建改 か所			
D 平付サイン	ﾀｲﾁ 練付材 ｸﾘｰﾝ塗装仕上 UV印刷 150×250 t18	3	建改 か所			
E ﾈｯｸﾞｰﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ	ﾏｰｷﾝｸﾞ ﾏｲﾙﾄﾞ H40	3	建改 か所			
F 吊下誘導サイン	ﾀｲﾁ 練付材 ｸﾘｰﾝ塗装仕上 UV印刷 500×275 t18	1	建改 か所			
壁付手摺 取外し再取付	木製 34	13.7	建改 m			

建物		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掲示板 取外し再取付	W1800×H900	2	建改 か所			
B ｶｽﾞﾀｲ 取外し再取付	W600×D530×H600	2	建改 か所			
B シﾝｸﾞ 取外し再取付	W750×D530×H800	2	建改 か所			
B 作業台 取外し再取付	W600×D530×H800	2	建改 か所			
AW-1ｶｰﾃﾝ 取外し再取付	W1600×H1450	12	建改 か所			
AW-1ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 取外し再取付	W1600×H1450	12	建改 か所			
WD-4ｶｰﾃﾝ 取外し再取付	W800×H1990	2	建改 か所			
AD-3ｶｰﾃﾝ 取外し再取付	W1600×H2400	1	建改 か所			
AD-2ｶｰﾃﾝ 取外し再取付	W1600×H2400	1	建改 か所			
消火器 取外し・保管・再取付	10型 設置ｽﾀﾝﾄﾞ 共	3	建改 か所			
面台 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	W120 既存人研ぎ面	2.8	建改 m			
壁付手摺 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	既存木部 34	13.7	建改 m			
額縁 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	既存木部面	39.7	建改 m			
三方枠 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	既存木部面	13.6	建改 m			
B シﾝｸﾞ 作業台 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	既存ｽﾃｰﾙ面	3	建改 ㎡			

建物		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B シカ・作業台・ガス台・吊戸棚 クリーニング	既存木部面	5.8	建改 m ²			
掲示板 クリーニング		3.2	建改 m ²			
枠正面付カテール クリーニング	既存ステンレス面	21.8	建改 m			
枠正面付カテール クリーニング	既存ステンレス面	1.8	建改 m			
枠下カテール クリーニング	既存ステンレス面	2.4	建改 m			
横型アライントボックス クリーニング	既存アルミ面	1.5	建改 m ²			
横型アライント クリーニング	既存アルミ面	1.2	建改 m ²			
計						

建物		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
高圧水洗	9.8～14.7Mpa	406	建改 m ²			
高圧水洗 (糸幅300mm以下)	9.8～14.7Mpa	67.7	建改 m			
特殊シリカ樹脂 屋根用塗料	既存塗膜除去+下地調整(鉄鋼面RB種) 下塗りB種 錆止め B種	406	建改 m ²			
D P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 下地調整RB種(塗替え面)	67.7	建改 m			
E P 塗り 改修仕様	けい酸加減板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	71	建改 m ²			
(内部)						
E P 塗り	ホ-ド面 工程B種(見上) 素地B種	73	建改 m ²			
E P 塗り	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種	10.1	建改 m ²			
E P 塗り	ホ-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種	146	建改 m ²			
O S 塗り 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	2	建改 m ²			
O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	5.8	建改 m			
計						

建物		環境配慮				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
壁サイディング撤去	石綿含有 集積共	6.5	建改 m ²			
粉じん飛散防止剤吹付け		6.5	建改 m ²			
粉じん飛散抑制剤吹付け		6.5	建改 m ²			
(内部)						
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	121	建改 m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	57.6	建改 m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	19.5	建改 m ²			
粉じん飛散防止剤吹付け		86	建改 m ²			
粉じん飛散抑制剤吹付け		86	建改 m ²			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	240	建改 m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	494	建改 m ²			
計						

建物		発生材処理・有価物売却費			積込・運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込み)						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	4.6	建改 m ³			
内装材 積込み	機 械 ボード・木材類	9.9	建改 m ³			
(運搬)						
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	建改 m ³			
撤去材運搬	丸物類	0.1	建改 m ³			
撤去材運搬	丸物類	4.5	建改 m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	5.6	建改 m ³			
撤去材運搬	廃プラスチック類	1.1	建改 m ³			
撤去材運搬	繊維屑類	0.1	建改 m ³			
撤去材運搬	混合廃棄物	0.3	建改 m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	2.3	建改 m ³			
撤去材運搬	アスベスト成形板	0.6	建改 m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

周囲外構		外構		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
境界ブロック撤去	100*100*600 Rlb	3.8	建改 m			
境界ブロック撤去	120*120*600 Rlc	16.8	建改 m			
車止めブロック撤去	Rle	1	建改 か所			
キュービュラ基礎撤去	8000*8000 Rlf	1	建改 か所			
ブロック看板撤去		3	建改 か所			
アーティファクト門扉撤去	W9000 M4	1	建改 か所			
防護柵撤去	単管パイプ組H1200 A	26.4	建改 m			
メッシュフェンス撤去	J	19	建改 m			
樹木伐採伐根	高木 H3.0m程度 枝張W2.0m 株立 50	3	建改 本			
コンクリート舗装撤去		18.2	建改 m ²			
アスファルト舗装撤去	表層t 50 誘導ブロック共 Rld	311	建改 m ²			
除草シート撤去		180	建改 m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

周囲外構		外構		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック	120*120*600 捨てコン 砕石共	24.4	建改 m			
半たわみ舗装	表層50 基層50 重機損料共	85.4	建改 m ²			
アスファルト舗装	表層50 重機損料共	139	建改 m ²			
雨水枡	漫透ます 400	4	建改 か所			
雨水浸透管	150 砕石400×400 既存Asカッター 掘削 砕石共	36	建改 m			
雨水管	150 既存Asカッター 掘削 砕石共	55.5	建改 m			
既存枡接続		11	建改 か所			
掘削後復旧 アスファルト	雨水枡、配管設置後の復旧 路盤150、As50	55.1	建改 m			
掘削後復旧 土間コンクリート	雨水枡、配管設置後の復旧	3.2	建改 m			
計						

周囲外構		物置・駐輪場・他工作物			物置1、物置2	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【物置1】						
ハタ基礎	砕石100 防湿シート0.15 土間コン150 シング MD13@200	5.6	建改 m ²			
プレハブ物置	W2.63*D1.80*H2.33	1	建改 か所			
小計						
【物置2】						
ハタ基礎	砕石100 防湿シート0.15 土間コン150 シング MD13@200	5.6	建改 m ²			
プレハブ物置	W2.63*D1.80*H2.33	1	建改 か所			
小計						
既存物置撤去	基礎ブロック共	2	建改 か所			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 23.0km以下	1	建改 m ³			
発生材処分	金属くず	1	建処 m ³			
計						

周囲外構		物置・駐輪場・他工作物			駐輪場2	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設		1	建改 式			別紙 00-0008
駐輪場2 基礎・土間	1000*1900*500×2、1000*1400*500 ×2、600*600*500×2 砕石t100 土間コン	1	建改 式			別紙 00-0009
駐輪場上屋	W7278×D2000×H2216 支柱・片持ち梁:アルミ合金押出形材 屋根:熱線遮断板 吹雪板 衬板	1	建改 か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 31.5km以下	7.8	建改 m ³			
建設発生土処分		7.8	建処 m ³			
計						

周囲外構		物置・駐輪場・他工作物				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キュービュラ用メッシュフェンス	H2000 基礎コンクリート250角H450 両開扉 南京錠 5100 × 4550	1	建改			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8) × 14 × 40 下向打 標準A	8	本			
異形鉄筋	SD295 D13	2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2	建改			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2	kg			
目あらし	コンクリート面 床	0.4	建改			
普通コンクリート	Fc21 S15	0.1	m ²			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 -	0.1	建改			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 - -	1.3	m ³			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	建改			
軽量溝形鋼	C-100 × 50 × 20 × 2.3	9.4	m ²			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通 1t締共	9.4	kg			
鉄骨運搬	6t車	9.4	建改			
計			kg			

周囲外構		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【運搬費】						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスファルト	16	建改			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 コンクリート	0.5	建改			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 混合廃棄物	2	m ³			
小計						
【処分費】						
発生材処分	アスファルト	3.7	建処			
発生材処分	コンクリート	0.1	t			
発生材処分	混合廃棄物	2	建処			
小計			m ³			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯 XB	SH1-FBF 20 - - BL -	3	電改 個			
誘導灯 XC	SH1-FBF 20 - - C -	1	電改 個			
誘導灯 YC		1	電改 個			
配線器具		1	電改 式			別紙 00-0013
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0014
電線管		1	電改 式			別紙 00-0015
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0016
撤去		1	電改 式			別紙 00-0017
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	電改 式			別紙 00-0018
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0019
電線管		1	電改 式			別紙 00-0020
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0021
撤去		1	電改 式			別紙 00-0022
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤	T-1	1	電改 面			
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) × 1	3	電改 個			
電話用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) × 1 床付	2	電改 個			
屋外入線加	防雨入線加	1	電改 個			
電線		1	電改 式			別紙 00-0029
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0030
電線管		1	電改 式			別紙 00-0031
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0032
撤去		1	電改 式			別紙 00-0033
計						

電気設備工事		誘導支援設備		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モニター付親機		1	電改 台			
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0051
電線管		1	電改 式			別紙 00-0052
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0053
計						

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 3窓	1	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プラス付き	6	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 ボタン付き	3	電改 個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン	3	電改 個			
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0034
電線管		1	電改 式			別紙 00-0035
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0036
撤去		1	電改 式			別紙 00-0037
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	電改 組			
アンテナスト	自立形 3.5m	1	電改 基			
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	1	電改 個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	電改 個			
直列エッジ	中間	1	電改 個			
直列エッジ	端末	3	電改 個			
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0038
電線管		1	電改 式			別紙 00-0039
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0040
撤去		1	電改 式			別紙 00-0041
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去	PL-1周囲	1	電改式			別紙 00-0046
【新電源】	切換え先行配管配線					
電線	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0054
ケーブル	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0055
電線管	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0056
ハンドホル	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0057
地中線埋設標識	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0058
土工事	キュービクル～LP-1間	1	電改式			別紙 00-0059
撤去		1	電改式			別紙 00-0060
計						

電気設備工事		電源引込		キュービクル移設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キュービクル基礎新設	フェース QB基礎新設 ハンドホル、配管配線共 接地工事共	1	電改式			別紙 00-0061
キュービクル引込切換え	フェース 引込柱-既存QB切離し	1	電改式			別紙 00-0062
キュービクル移設	フェース QB移設 引込柱-QB配管配線	1	電改式			別紙 00-0064
配管配線	フェース ハンドホル、配管配線共	1	電改式			別紙 00-0063
受電仕様変更届出	電力供給者から東京電力へ届出	1	電改回			
計						

電気設備工事		電源引込		仮設電源(仮まわり圏)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧電源引込	架空 1 × 1 3 × 1	1	電改			
仮設メータボックス	メータ設置接続共	1	式			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	m			
600V CVTケーブル	60mm2 ビット・天井	2.3	電改			
600V CVTケーブル	38mm2 ビット・天井	2.3	m			
600V CVTケーブル	60mm2 管内	4	電改			
600V CVTケーブル	38mm2 管内	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	6.3	電改			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	6.3	m			
接続切換え	既存配線取外し 既存ブレーカ接続 LP-1内	1	電改			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	式			
受電申請費	東京電力へ届出	1	電改			
計			回			

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器		6	機改			
跳ね上げ手すり		1	組			
同上固定手すり		1	機改			
小便器		2	組			
小便器用手すり		1	機改			
多目的用手洗器	自動水栓 電気温水器 止水栓 P トラップ 他付属品一式	1	組			
洗面器	自動水栓 電気温水器 止水栓 P トラップ 他 付属品一式	3	機改			
化粧鏡	耐食型 600 × 900 他付属品 一式	3	組			
化粧鏡	耐食型 350 × 450 他付属品 一式	5	枚			
掃除流し	横水栓 20 白色粉体塗装トラップ 他付属品一式	3	機改			
タオル掛け		4	枚			
洗濯パン	800 × 640	1	個			
洗濯水栓	緊急止水栓付き 他付属品一式	1	機改			
横水栓	F 7 リバーハンドル 13A	4	機改			
混合水栓		2	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇	一般形 電気式シャッター 300	2	機改 台			
換気扇	一般形 電気式シャッター 250	1	機改 台			
換気扇	一般形 電気式シャッター 200	3	機改 台			
天井扇	150 × 450m3/h × 120Pa	1	機改 台			
天井扇	150 × 300m3/h × 80Pa	1	機改 台			
レンジフード	150 × 450m3/h × 120Pa	2	機改 台			
ウエザ-加(防虫網付き)	ステンレス製(防虫網付) 30cm用	2	機改 個			
ウエザ-加(防虫網付き)	ステンレス製(防虫網付) 25cm用	1	機改 個			
ウエザ-加(防虫網付き)	ステンレス製(防虫網付) 20cm用	3	機改 個			
ハイフード	SUS製キャタリー付 150A	4	機改 個			
既設の外接続費		1	機改 式			別紙 00-0049
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備工事			既存撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇撤去	再使用しない 一般形 - 300	2	機改 台			
換気扇撤去	再使用しない 一般形 - 250	1	機改 台			
換気扇撤去	再使用しない 一般形 - 200	3	機改 台			
天井扇撤去		2	機改 台			
レンジフード	150 × 450m3/h × 120Pa	2	機改 台			
ウエザ-加撤去		6	機改 個			
vantキャップ撤去	再使用しない	4	機改 個			
計						

建物		直接仮設					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
墨出し		1	式			別紙 00-0001	
墨出し(内部改修)	複合改修	27.8	m ²				
計							
養生		1	式			別紙 00-0002	
養生(外壁改修)		175	m ²				
養生(内部改修)	複合改修	255	m ²				
計							
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003	
整理清掃後片付け (外壁改修)		175	m ²				
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	255	m ²				
計							

建物		直接仮設					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
外部足場		1	式			別紙 00-0004	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	417	m ²				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	87.7	m				
計							
内部足場		1	式			別紙 00-0005	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	255	m ²				
計							
災害防止		1	式			別紙 00-0006	
防音シート張り		267	m ²				
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 類	150	m ²				
計							

周囲外構		物置・駐輪場・他工作物			駐輪場 2	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場 2 基礎・土間	1000*1900*500×2、1000*1400*500 ×2、600*600*500×2 砕石t100 土間コン	1	式			別紙 00-0009
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0009/00-002
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0009/00-003
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	16.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	16.1	m ²			
小計						
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0009/00-001
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	1.8	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	3.7	m ³			
計						

周囲外構		物置・駐輪場・他工作物			駐輪場 2	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0009/00-002
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満 基本料金	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0009/00-003
コンクリート強度補正	Fc21+3N S18	3.7	m ³			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0010
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	60	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0011
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	30	m			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0012
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	30	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 ビット・天井	30	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0013
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 -	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム無 -	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 1P L 15A × 1	2	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 1P L 15A × 1	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 1P L 15A × 2	1	個			
コネクタ (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	6	個			
人感センサー	親機	3	台			
人感センサー	子機	1	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	3	台			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入-切-自動 プレート込み 回路)	3	台			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	99	m			
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	36	m			
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	572	m			
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	27	m			
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	134	m			
600V耐火性ULFPLN絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0015
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	63	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	16	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	2	個			
金属製アクトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	59	個			
アクトレットボックス (カバー付)ボンド共	大形 54	13	個			
貫通部防火措置材		6	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0017
電灯分電盤 撤去	L-1	1	面			
電動機離線	直入始動方式	4	台			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	7	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 30W × 2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	8	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケット付 再使用しない	1	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9 ~ 30W, 140W 再使用しない	1	個			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FBF 20 -BL	3	個			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FBF 20 -C	1	個			
誘導灯 撤去	再使用しない ST1-FBF 22 -C	1	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 1	4	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0017
タップスイッチ 撤去	1P15A × 2	1	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 1, PL × 1	1	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	2	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 3, PL × 1	1	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 5, PL × 1	1	個			
タップスイッチ 撤去	1P15A × 4, PL × 2	1	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1	5	個			
コンセント 撤去	2P15A × 2	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	39	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	335	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	18	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	125	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	24	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	114	m			

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0019
600V耐火性ホリゾン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m			
600V耐火性ホリゾン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	315	m			
600V耐火性ホリゾン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	232	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0020
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	232	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0021
金属製スイッチボックス (カバー付) ボンド共	1個用	34	個			
アクトボックス ボンド共	大形 54	2	個			
貫通部防火措置材		8	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0022
コンセント撤去	2P15A × 2	21	個			
コンセント撤去	2P15A × 2(接地極付)	8	個			
コンセント撤去	2P20A × 1	1	個			
コンセント撤去	2P15A × 1(防水形接地極付)	2	個			
707-コンセント 撤去	2P15A × 2 接地極付	2	個			
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	894	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	16	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	24	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	33	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0026
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) 17mm ^φ 用等	2	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) 17mm ^φ 用等	2	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(38) 17mm ^φ 用等	2	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0027
プルボックス形屋外(SUS)	150×150×100 ET	3	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0028
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 32mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 38mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	1	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	100	2	か所			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0033
端子盤 撤去	T-1	1	面			
電話用アトレット 撤去	壁付 モジュラータイプ×1	3	個			
電話用アトレット 撤去	床付 モジュラータイプ×1	2	個			
防雨入線カバー 撤去		1	個			
電子ホック電話用ケーブル 撤去	0.5mm- 2P 管内	10	m			
電子ホック電話用ケーブル 撤去	0.5mm- 2P FEP内(PF・CD)	58	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管,CD管)撤去	16 再使用しない	46	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管,CD管)撤去	22 再使用しない	30	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	5	個			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	88	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0052
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	82	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	1	個			
プラスチック形屋外(SUS)	150×150×100	1	個			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0034
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	46	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	54	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0035
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0036
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	9	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	3	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)ボンド共	3個用	1	個			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0037
呼出表示器 撤去	3窓用	1	個			
呼出押ボタン 撤去		3	個			
復旧ボタン 撤去		3	個			
廊下灯 撤去		3	個			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C 管内	36	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井	42	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	10	個			
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	64	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	27	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0040
金属製スイッチボックス (加付)ボンド共貫通部防火措置材	1個用	4	個			
		2	か所			
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0041
VHFアンテナ 撤去	1段目	1	組			
UHFアンテナ 撤去	2段目	1	組			
アンテナスト 撤去	屋根馬	1	基			
増幅器 撤去		1	個			
4分配器 撤去		1	個			
直列エント撤去	中間 再使用しない	1	個			
直列エント撤去	端末 再使用しない	3	個			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB 管内	27	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	65	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル	ケーブル - LP-1間	1	式			別紙 00-0055
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	112	m			
計						
電線管	ケーブル - LP-1間	1	式			別紙 00-0056
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	138	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	54	m			
FEP管用付属品	(50) 異種管継ぎ手	2	個			
計						
バンドホル	ケーブル - LP-1間	1	式			別紙 00-0057
バンドホル(既製品)	H2-9 900 × 900 × 900H R8K-60(600 8t) 人力据付	3	個			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中線埋設標識	ケーブル - LP-1間	1	式			別紙 00-0058
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	70	m			
地中埋設標	鉄製	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
計						
土工事	ケーブル - LP-1間	1	式			別紙 00-0059
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	24.62	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	24.62	m3			
計						

電気設備工事		電源引込			ケーブル外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	フェース	1	式			別紙 00-0061/00-002
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	18	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	41	m			
計						
ハンドホールド	フェース	1	式			別紙 00-0061/00-003
ハンドホールド(既製品)	H2-9 900×900×900H R2K-60(600 2t) 人力据付	3	個			
計						
地中埋設標識	フェース	1	式			別紙 00-0061/00-004
埋設標識シート	2倍長(W)150	29	m			
計						

電気設備工事		電源引込			ケーブル外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	フェース	1	式			別紙 00-0061/00-005
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16.3	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	16.3	m3			
計						
接地工事	フェース	1	式			別紙 00-0061/00-006
接地極 (銅覆鋼棒打込式) EA、D種	14 × 1.5m ~ 3連 × 2組	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) EB種	14 × 1.5m ~ 3連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) ED種(ELB)	14 × 1.5m	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) Et(測定用)	10 × 1.0m	1	か所			
計						

電気設備工事		電源引込			キュービ'外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キュービ'外引込切換え	フェース 引込柱-既存QB切離し	1	式			別紙 00-0062
電線管	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-001
端末処理材	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-002
ボックス類	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-003
取外し再取付	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-004
計						
電線管	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-001
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	21	m			
計						
端末処理材	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-002
端末処理 6kV CVT (JCAA規格品)	38mm2 屋内	1	か所			
計						

電気設備工事		電源引込			キュービ'外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-003
フルボックス形 屋外(溶融亜鉛め つき)	600×600×600 ET	1	個			
計						
取外し再取付	フェース	1	式			別紙 00-0062/00-004
6kV CVTケーブル 取外し再取付	38mm2 管内	4	m			
6kV CVTケーブル 取外し再取付	38mm2 FEP内(PF・CD)	26	m			
計						
キュービ'外移設	フェース QB移設 引込柱-QB配管配線	1	式			別紙 00-0064
停電・復電立会作 業(高圧受変電設 備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	2	日			
機器移設費		1	式			
計						

電気設備工事		電源引込			ケーブル外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管配線	フェース ハンドホ-ル、配管配線共	1	式			別紙 00-0063
ケーブル	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-001
電線管	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-002
ボックス類	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-003
計						
ケーブル	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-001
600V CVTケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	108	m			
計						
電線管	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-002
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	108	m			
計						

電気設備工事		電源引込			ケーブル外移設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類	フェース	1	式			別紙 00-0063/00-003
プルボックス形屋外(溶融亜鉛めっき)	400×400×400 ET	1	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報共有システム (登録料・使用料)	契約月～工期末月+1月	7	建改共 月			
化学物質の室内濃 度測定	5物質測定「バッチ」1か所1回	6	建改共 か所			
交通誘導警備員B		80	建改共 人			
キャスター	W6.0m×H2.0m 6か月 掛払い (基本料 修理費含む) 月額賃料 (修理費含む)	1	建改共 か所			
ガードフェンス	B型 1800型 120日	50	建改共 m			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm - 運搬、設置、引揚一式	608	建改共 m ²			
人口芝マット敷		152	建改共 m ²			
樹脂敷板	1500*1200*25 24kg 4か月	19.8	建改共 m ²			
カーコン	5.0か月 ユニット、コンパ-共	100	建改共 m			
計						