令和８年度　　　工　事　仕　様　書　　　市　単

工　事　名	市道1－120号線道路整備工事
工 事 場 所	春日部市木崎外1地内
路 河 川 名 称	市道1－120号線
事　業　名	道路整備事業
工 事 大 要	

工事延長　　L = 176.6m

側溝工	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）　H=400	L=117.5m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）H=300	L=131.6m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）H=400	L=10.2m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）H=300	L=4.2m
舗装工	
表層	A=708.8m2
区画線工	
区画線工	N=1式

案内図

市道1－120号線道路整備工事
春日部市木崎外1地内

変 更 理 由

備　　考

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0804)　令和08年04月				
工　　期	当　　初	自		至	令和　9年　2月 26日
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年04月				
主たる工種	道路改良工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2				

		当 初 金 額	変 更 金 額
設　　計	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		
週休2日区分	閉所型　完全週休２日（土日）		

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設･改築	1	式			
_ 道路改良	1	式			
_ _ 構造物撤去工	1	式			
_ _ _ 構造物取壊し工	1	式			
_ _ _ _ 舗装版切断	29	m			第1号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版破砕	540	m2			第2号一位代価表
_ _ _ _ 集水桝撤去	0.3	m3			第3号一位代価表
_ _ _ _ 既設管撤去	4	m			第4号一位代価表
_ _ _ 運搬処理工	1	式			
_ _ _ _ 濁水運搬処理	1	式			第5号一位代価表
_ _ _ _ As殻運搬処理	27	m3			第6号一位代価表

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
＿＿＿＿Co殻運搬処分	0.3	m3			第7号一位代価表
＿＿排水構造物工	1	式			
＿＿＿作業土工	1	式			
＿＿＿＿床掘り(掘削)	420	m3			第8号一位代価表
＿＿＿＿埋戻し	40	m3			第9号一位代価表
＿＿＿＿残土運搬処理	380	m3			第10号一位代価表
＿＿＿側溝工	1	式			
＿＿＿＿ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）U400	118	m			第11号一位代価表
＿＿＿＿ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）U300	132	m			第12号一位代価表
＿＿＿＿ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）U400	10	m			第13号一位代価表
＿＿＿＿ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）U300	4	m			第14号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 側溝蓋	413	枚			第15号一位代価表
_ _ _ _ グレーチング	27	枚			第16号一位代価表
_ _ _ _ 調整コンクリート	5	m3			第17号一位代価表
_ _ _ 土留め工	1	式			
_ _ _ _ 土留め	28	m			第18号一位代価表
_ _ _ _ H鋼杭	5	t			第19号一位代価表
_ _ _ _ 柵板	26	個			第20号一位代価表
_ _ _ 集水桝工	1	式			
_ _ _ _ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2	箇所			第21号一位代価表
_ _ _ 管渠工	1	式			
_ _ _ _ 暗渠排水管	6	m			第22号一位代価表

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ _ _ ボックスカルバート	3	m			第23号一位代価表
_ _ _ 木杭打工	1	式			
_ _ _ _ 木杭打	69	本			第24号一位代価表
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1	式			
_ _ _ _ 下層路盤(車道・路肩部)	709	m2			第25号一位代価表
_ _ _ _ 上層路盤(車道・路肩部)	709	m2			第26号一位代価表
_ _ _ _ 表層(車道・路肩部)	709	m2			第27号一位代価表
_ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ _ 溶融式区画線 文字15cm	19	m			第28号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ _ _ 溶融式区画線 ゼブラ45cm	3	m			第29号一位代価表
_ _ 防護柵工	1	式			
_ _ _ 防護柵工	1	式			
_ _ _ _ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	5	m			第30号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人			第31号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書					
工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　目	内　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年04月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表　　　　　　　舗装版切断

100.000　　m　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
合計	(　1	m	当り		)

第2号一位代価表　　　　　　　舗装版破砕

100.000　　m2　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用	100	m2			第2号施工Ｐ
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第3号施工Ｐ
合計	(　1	m2	当り		)

第3号一位代価表　　　　　　　集水桝撤去

100.000　　m3　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	100	m3			第1号施工表
合計	(　1	m3	当り		)

第4号一位代価表　　　　　既設管撤去

100.000　m　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	100	m			第2号施工表
合計	(　1	m	当り		)

第5号一位代価表　　　　　濁水運搬処理

1.000　式　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 20kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.04	m3			
合計		式			

第6号一位代価表　　　　　As殻運搬処理

100.000　m3　当り

名称／規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, 全ての費用	100	m3			第4号施工Ｐ
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合計	(　1	m3	当り		)

第7号一位代価表　　　　　　Co殻運搬処分

100.000　　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，8.0km以下，全ての費用	100	m3			第5号施工Ｐ
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第8号一位代価表　　　　　　床掘り(掘削)

100.000　　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100	m3			第6号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第9号一位代価表　　　　　　埋戻し

100.000　　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100	m3			第7号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第10号一位代価表　　　　　残土運搬処理

100.000　m3　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，17.0km以下	100	m3			第8号施工Ｐ
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第11号一位代価表　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）U400

100.000　m　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，車道用・深さ40cm　120×150(4-40)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.62 m3/10m	100	m			第4号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第12号一位代価表　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）U300

100.000　m　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，車道用・深さ30cm　120×150(4-30)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.62 m3/10m	100	m			第5号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第13号一位代価表　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）U400

100.000　　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，横断用・深さ40cm D150×150 (D4-40)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.65 m3/10m	100	m			第6号施工表
合　計	（　1	m	当り		）

第14号一位代価表　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）U300

100.000　　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.65 m3/10m	100	m			第7号施工表
合　計	（　1	m	当り		）

第15号一位代価表　　　　　側溝蓋

100.000　　枚　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	50	枚			第8号施工表
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	50	枚			第9号施工表
合　計	（　1	枚	当り		）

第16号一位代価表　　　　　　グレーチング

100.000　　枚　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	100	枚			第10号施工表
合　計	(　1	枚	当り		)

第17号一位代価表　　　　　　調整コンクリート

100.000　　m3　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	100	m3			第9号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第18号一位代価表　　　　　　土留め

100.000　　m　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下，無し，無し	100	m			第10号施工Ｐ
合　計	(　1	m	当り		)

第19号一位代価表　　　　　　H鋼杭

100.000　　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
H形鋼(広幅) SS400 300×300	100	t			
合　計	(　1	t	当り		)

第20号一位代価表　　　　　　柵板

100.000　　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
柵板 980 x 298 x 60	100	個			
合　計	(　1	個	当り		)

第21号一位代価表　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000　箇所　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
プレキャスト集水桝 据付，800kgを超え1200kg以下，有り，全ての費用	1	基			第11号施工Ｐ
プレキャスト集水桝 500×500 H850	1	基			
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m2			第12号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.08	m3			第9号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.04	m3			第9号施工Ｐ 底板コンクリート
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式細目(鎖付) 600×600 T-25	1	組			
合　計		箇所			

第22号一位代価表　　　　　暗渠排水管

10.000　m　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管 据付，直管，200～400mm，全ての費用	10	m			第13号施工Ｐ
合　計	（　1	m	当り		）

第23号一位代価表　　　　　ボックスカルバート

10.000　　m　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
小型ボックスカルバート工 300×300・T-25，300以上400以下，基礎砕石あり，標準	10	m			第11号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.68	m3			第9号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.14	m2			第12号施工Ｐ
合　計	（　1	m	当り		）

第24号一位代価表　　　　　木杭打

100.000　　本　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
木杭打 全ての費用	100	本			第14号施工Ｐ
合　計	（　1	本	当り		）

第25号一位代価表　　　　　下層路盤(車道・路肩部)

100.000　　m2　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下層路盤(車道･路肩部) 300 mm，2層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	100	m2			第15号施工Ｐ
合　計	（　1	m2	当り		）

第26号一位代価表　　　　　　　上層路盤(車道・路肩部)

100.000　　m2　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 180 mm, 2層施工, 全ての費用	100	m2			第16号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第27号一位代価表　　　　　　　表層(車道・路肩部)

100.000　　m2　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第17号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第28号一位代価表　　　　　　　溶融式区画線 文字15cm

100.000　　m　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印･記号･文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第13号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第29号一位代価表　　　　　　溶融式区画線 ゼブラ45cm

100.000　m　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第14号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第30号一位代価表　　　　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

100.000　m　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込, Gr-A-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	100	m			第15号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第31号一位代価表　　　　　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人　当り

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			
合　計	(1	人	当り		)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　構造物とりこわし　　1.00　m3　　当り

(WB824010)

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音･低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第3号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［既設構造物撤去工］　　1.00　日　　当り

(SG001025)

名　称 ／ 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　U型側溝　10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000･L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	車道用・深さ40cm 120×150 (4-40)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　U型側溝　　10.00　m　　当り

(SB821410)

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000･L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	車道用・深さ30cm　120×150 (4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　U型側溝　10.00　m　当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型横断用(D150×150) (D4-40) 内幅300×深さ400×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000･L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	横断用・深さ40cm D150×150 (D4-40)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　　U型側溝　　10.00　m　当り

(SB821410)

名　称 / 規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型横断用(D150×150) (D4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000･L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　枚　　当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート･鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道　390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格･仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　枚　　当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート･鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付,網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格･仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　枚　　当り

(WB821430)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋版コンクリート･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング T-25 607x390x100	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格･仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　　小型ボックスカルバート工　　10.00　m　　当り

(SP100200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート T-25 300×300×2000	5.000	個			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第12号施工表
基礎砕石費	1	式			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	小型ボックスカルバート（１本=２m）	300×300・T-25
J02	内径又は内空幅（mm）	300以上400以下
J03	基礎砕石	基礎砕石あり
J04	バックホウ供用日当り運転時間	標準

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊　1.00 hr 当り

(K0202062)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J02	岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03	機械損耗部品補正	普通
J05	交替制による割増し	交替制を適用しない
J07	基礎価格補正	しない
J08	輸送補正	しない

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　　防護柵設置工(ガードレール設置工)　　1.00　m　当り

(WB810510)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込
J02	規格･仕様	Gr-A-4E 塗装品
J03	施工規模による加算	21m未満
J04	夜間作業の補正	無
J05	時間的制約を受ける場合の補正	無
J06	曲線部補正	無

第0001号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　施工P(機15.050%,労58.430%,材26.520%,市 0.000%)

名　称 / 規　格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕積込(小規模土工)　　1 m2　当り

(CB210720)　　施工P(機20.130%,労71.970%,材 7.900%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　1 m2　当り

(CB430310)　施工P(機12.850%,労81.240%,材 5.910%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表) 殻運搬　　　1 m3 当り

(CB227010)　　施工P(機20.250%,労71.030%,材 8.720%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	無し
J09	運搬距離(km)(DID区間無)	17.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表) 殻運搬　　　1 m3 当り

(CB227010)　　施工P(機40.770%,労44.820%,材14.410%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　床掘り　　　　1 m3　当り

(CB210030)　　　　施工P(機18.730%,労74.160%,材 7.110%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3 当り

(CB210410)　　施工P(機 8.870%,労87.150%,材 3.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表) 土砂等運搬 1 m3 当り

(CB210110) 施工P(機26.520%,労61.900%,材11.580%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	17.0km以下

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%,労28.680%,材71.320%,市 0.000%)

名　称　／　規　格	埼 玉 単 価	構　成　比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　プレキャスト擁壁設置　　　　　　　　　　　1 m　　当り

(CB222110)　　　　　　　　　　　　　　　　施工P(機 1.470%,労18.110%,材80.420%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.32		K1
普通作業員		5.91		R1
土木一般世話役		3.61		R2
運転手(特殊)		3.36		R3
特殊作業員		3.29		R4
コンクリート擁壁 L=1000　H500		79.26		Z1
軽油		1.04		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
J02	基礎砕石の有無	無し
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　プレキャスト集水桝　　　　1 基　当り

(CB222800)　　　　施工P(機 7.980%,労89.850%,材 2.170%,市 0.000%)

名　称 / 規　格	埼 玉 単 価	構　成　比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		6.44		K1
普通作業員		30.13		R1
運転手(特殊)		24.45		R2
土木一般世話役		13.11		R3
特殊作業員		4.78		R4
軽油		1.75		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下
J03	基礎砕石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 m2 当り

(CB240210)　　　　　　　　　　施工P(機 0.000%,労100.000%,材 0.000%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　暗渠排水管　　　　　　　　　　　　　　　1 m 当り

(CB222770)　　　　　　　　　　施工P(機 0.000%,労16.420%,材83.580%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.53		R1
土木一般世話役		4.89		R2
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250		83.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	管種別	直管
J03	呼び径	200～400mm
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　木杭打　　　　　　　　　　　　1 本　当り

(CB321710)　　　　　　　　施工P(機12.870%,労51.370%,材35.760%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3		8.46		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量600～800kg級		4.16		K2
普通作業員		23.14		R1
土木一般世話役		14.09		R2
運転手(特殊)		13.14		R3
木杭 各種		32.44		Z1
軽油		3.26		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　下層路盤(車道･路肩部)　1 m2　当り

(CB410030)　施工P(機 6.540%,労20.940%,材72.520%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		4.52		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.56		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.56		K3
運転手(特殊)		9.23		R1
普通作業員		3.36		R2
特殊作業員		3		R3
土木一般世話役		2.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		70.53		Z1
軽油		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	300 mm
J02	施工区分	2層施工
J03	材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表) 上層路盤(車道･路肩部) 1 m2 当り

(CB410040) 施工P(機13.800%,労44.180%,材42.020%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J06	全仕上り厚(実数入力)	180 mm
J07	施工区分	2層施工
J09	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　1 m2 当り

(CB410260)　施工P(機 1.380%,労10.170%,材88.450%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	m3		WB824010
第0002号施工表	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	m		SG001010
第0003号施工表	バックホウ運転［既設構造物撤去工］	日		SG001025
第0004号施工表	U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，車道用・深さ40cm　120×150 (4-40)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.62 m3/10m	m		SB821410
第0005号施工表	U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，車道用・深さ30cm　120×150 (4-30)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.62 m3/10m	m		SB821410
第0006号施工表	U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，横断用・深さ40cm D150×150 (D4-40)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.65 m3/10m	m		SB821410
第0007号施工表	U型側溝 据付け，L=4000mm，無し，長尺U型側溝，横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.65 m3/10m	m		SB821410
第0008号施工表	蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	枚		WB821430
第0009号施工表	蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	枚		WB821430
第0010号施工表	蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	枚		WB821430

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0011号施工表	小型ボックスカルバート工 300×300・T-25，300以上400以下，基礎砕石あり，標準	m		SP100200
第0012号施工表	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない，普通，交替制を適用しない，しない，しない	hr		K0202062
第0013号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0015号施工表	防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込，Gr-A-4E 塗装品，21m未満，無，無，無	m		WB810510
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0003号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0004号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，無し，17.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0005号施工P	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，8.0km以下，全ての費用	m3		CB227010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0006号施工P	床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	m3		CB210030
第0007号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0008号施工P	土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，17.0km以下	m3		CB210110
第0009号施工P	コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下，無し，無し	m		CB222110
第0011号施工P	プレキャスト集水桝 据付，800kgを超え1200kg以下，有り，全ての費用	基		CB222800
第0012号施工P	型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2		CB240210
第0013号施工P	暗渠排水管 据付，直管，200～400mm，全ての費用	m		CB222770
第0014号施工P	木杭打 全ての費用	本		CB321710
第0015号施工P	下層路盤(車道･路肩部) 300 mm，2層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0016号施工P	上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-40，mm，mm，mm，180 mm，2層施工，全ての費用	m2		CB410040

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0017号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

・工 事 名　　市道１－１２０号線道路整備工事

・工事場所　　春日部市木崎外１地内

（共通事項）

第３条　受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事　（下記のいずれかに該当する工事）

① 500m^3以上の土砂を搬入する工事

② 500 t以上の砕石を搬入する工事

③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

④ 最終請負金額１００万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

① 500m^3以上の建設発生土を搬出する工事

② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事

③ 最終請負金額１００万円以上の工事

２　受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

３　建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストＡ票、B2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第４条　建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア　土質改良プラント　　埼玉県内の石灰改良プラント

２．受注者は500㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

３．受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

（建設廃棄物の再資源化等）

第５条　受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

２　受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

３　受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

４　受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資材の利用）

第６条　下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規　　　格	備　　　考
再生密粒度As	(20)-70	表　層
再生粒調砕石	RM-40	上層路盤
再生切込砕石	RC-40	下層路盤

なお、現場から４０kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

（週休２日制モデル工事）

第７条　本工事は、春日部市「週休２日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

　試行の実施は、春日部市「週休２日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

〇春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

（情報システムの活用）

第８条　本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第３条第１項に基づき、情報共有システムを活用すること。

　実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

〇春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/kensetugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

（その他）

第９条　工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをＣＤ－Ｒ等で納品しなければならない。

・材料承諾書類一式

・完成図書（PDF・CADデータ）

・工事写真

・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

（趣　旨）

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名　　市道１－１２０号線道路整備工事

工事場所　　春日部市木崎外１地内

（濁水の処理）

第３条　受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、０．０４㎥
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

（共通事項）

第４条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

（提出書類）

第５条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

２　受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

（その他）

第６条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数　量　計　算　書

市道1-120号線道路整備工事

１．数量総括表

数量総括表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	設計仕様数量	備　考
構造物撤去工						
構造物取壊し工	舗装版切断	t≦15cm	m	29.1	29	
	舗装版破砕積込		m2	538.0	540	
	集水桝撤去		m3	0.3	0.3	
	既設管撤去		m	3.8	4	
運搬処理工	濁水運搬処理	2t,10km以下	m3	0.04	0.04	
	As殻運搬処分	DID無,17.0km以下	m3	26.9	27	
	Co殻運搬処分	DID無,8.0m以下	m3	0.3	0.3	
排水構造物工						
作業土工	床掘り（掘削）		m3	417.4	420	
	埋戻し		m3	40.5	40	
	残土運搬処理	DID有,4t,17.0km以下	m3	376.9	380	
側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）	H=400	m	117.5	118	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）	H=300	m	131.6	132	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）	H=400	m	10.2	10	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）	H=300	m	4.2	4	
	側溝蓋	390×100×600	枚	413.0	413	
	グレーチング	390×100×600　t-24	枚	27.0	27	
	調整コンクリート	18N/m2	m3	5.1	5	

数量総括表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	設計仕様数量	備　考
土留め工	土留め	h=500	m	28.0	28	
	H鋼杭	300 x 300	t	5.0	5	
	柵板	980 x 298 x 60	個	26.0	26	
集水桝工	プレキャスト集水桝	コンクリート二次製品	基	2.0	2	
管渠工	暗渠排水管	VU300	m	5.9	6	
	ボックスカルバート	300×300	m	3.2	3	
木杭打工	木杭打	L=2.0m	本	69.0	69	
舗装工						
アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40 t-300	m2	708.8	709	
	上層路盤	RM-40 t-180	m2	708.8	709	
	表層	再生密粒	m2	708.8	709	
区画線工						
区画線工	溶融式区画線	文字　W=15cm	m	18.6	19	
	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm	m	2.6	3	
防護柵工						
防護柵工	ガードレール		m	5.0	5	

構造物撤去工

2.構造物撤去工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
構造物取壊し工					
	舗装版切断	t≦15cm	m	29.1	
	舗装版破砕積込		m2	538.0	
	集水桝撤去		m3	0.3	
	既設管撤去		m	3.8	
運搬処理工					
	濁水運搬処理	2t,10km以下	m3	0.04	
	As殻運搬処分	DID無,17.0km以下	m3	26.9	
	Co殻運搬処分	DID無,8.0m以下	m3	0.3	

2-1. 構造物撤去工　計算書

項　　目	計　　算　　式		数　　量
構造物取壊し工			
舗装版切断	L　＝　8.75+5.07+15.3	＝	29.1　m
舗装版破砕積込	A　＝　538	＝	538.0　m2
集水桝撤去	V　＝　0.305	＝	0.31　m3
既設管撤去	L　＝　3.8	＝	3.8　m
運搬処理工			
濁水運搬処理	A　＝　29.12×0.0013	＝	0.04　m3
As殻運搬処分	A　＝　538×0.05	＝	26.9　m3
Co殻運搬処分	V　＝　0.3	＝	0.31　m3

2-2. 単位数量

工　種	集水桝撤去	箇　所	1基当たり



種　別	規格・形状	計　算　式		摘　要
集水桝				
コンクリート構造物撤去				
		V=0.8×0.8×0.7	=0.448m3	
		V=0.5×0.5×0.7	=0.175m3	
		V=0.8×0.8×0.05	=0.032m3	
		V=0.448-0.175+0.032	=0.305m3	

排水構造物工

3. 排水構造物工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
作業土工					
	床掘り（掘削）		m3	417.4	
	埋戻し		m3	40.5	
	残土運搬処理	DID有,4t,17.0km以下	m3	376.9	
側溝工					
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）	H=400	m	117.5	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）	H=300	m	131.6	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）	H=400	m	10.2	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）	H=300	m	4.2	
	側溝蓋	390×100×600	枚	413.0	
	グレーチング	390×100×600　t-24	枚	27.0	
	調整コンクリート	18N/m2	m3	5.1	
土留め工					
	土留め	h=500	m	28.0	
	H鋼杭	300 x 300	t	5.0	
	柵板	980 x 298 x 60	個	26.0	
集水桝工					
	プレキャスト集水桝	コンクリート二次製品	基	2.0	
管渠工					
	暗渠排水管	VU300	m	5.9	
	ボックスカルバート	300×300	m	3.2	
木杭打工					
	木杭打	L=2.0m	本	69.0	

3-1. 排水構造物工　計算書

項　　目	計　　算　　式				数　　量
作業土工					
床掘り（掘削）	V	＝	2.6+1.6×2+385.8+23.6x0.32+56.9x0.32	＝	417.4 m3
埋戻し	V	＝	0.3+0.4+39.8	＝	40.5 m3
残土運搬処理	V	＝	417.36-40.5	＝	376.9 m3
側溝工			図面より		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）H=400	L	＝	4.5+52.0+3.5+57.5	＝	117.5 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（車道）H=300	L	＝	43.6+20.0+68.0	＝	131.6 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）H=400	L	＝	6.0+4.2	＝	10.2 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断）H=300	L	＝	4.2	＝	4.2 m
	N	＝	(117.5+131.6+10.2+4.2)/0.6	＝	440.0 枚
側溝蓋	N	＝	440-27	＝	413.0 枚
グレーチング	N	＝	(117.5+131.6+10.2+4.2)/10	＝	27.0 枚
調整コンクリート	V	＝	5.08	＝	5.08 m3
土留め工					
土留め	L	=	No.6～No.7+8.00 28.0	＝	28.0 m
H鋼杭	W	＝	93.0kg/m x 2m x 27本	＝	5.0 t
柵板	N	＝	980 x 298 x 60 26	＝	26.0 個
集水桝工					
プレキャスト集水桝	N	＝	2	＝	2.0 基
管渠工					
暗渠排水管	L	＝	5.90	＝	5.9 m
ボックスカルバート	L	＝	3.20	＝	3.2 m
木杭打工					
木杭打	N	＝	図面より (4.5 + 6.0 + 52.0 + 4.2 + 3.5 + 43.6 + 4.2 + 20.0) / 2	＝	69.0 本

3-2. 単位数量

工　種	ボックスカルバート	箇　所	

横断暗渠



種　別	規格・形状	計　算　式		摘　要
ボックスカルバート	300×300	L	=3.2m	
床掘		V=0.75×1.08×3.2	=2.6m3	
埋戻し		V=（0.2×0.2）×2×3.2	=0.3m3	
10mあたり				
基礎コンクリート	18N/mm2	V=0.1×0.68×10	=0.68m3	
型枠		A=0.1×0.68×2+0.1×10×2	=2.14m2	

3-2. 単位数量

工　種	集水桝工	箇　所	1箇所当たり

集 水 桝



種　別	規格・形状	計　算　式		摘　要
集水桝工	500×500	N=	=2基	
床掘		V=1.1×1.4×1.05	=1.6m3	
埋戻し		V=｛(0.3×0.3)+(0.25×0.2)｝×(1.1+1.1+0.8)	=0.4m3	
基礎コンクリート	18N/mm2	V=0.85×0.9×0.1	=0.08m3	
型枠		A=0.1×0.85×2+0.1×0.9×2	=0.35m2	
底板コンクリート	18N/mm2	V=0.5×0.5×0.15	=0.04m2	

調整コンクリート計算書

側溝サイズ	測　点	位置	寸法(mm)			延長	断面積	体積
			下幅	厚(前)	厚(後)	(m)	(m2)	(m3)
300×400	No. 0 ＋ 9.488 ～ No. 3 ＋ 0.00	左	300	300.0	33.6	55.512	0.050	2.78
300×400	No. 3 ＋ 0.00 ～ No. 4 ＋ 0.00	左	300	33.6	100.0	20.0	0.020	0.40
300×600	No. 0 ＋ 2.47 ～ No. 3 ＋ 0.00	右	300	231.5	33.6	37.530	0.040	1.50
300×600	No. 3 ＋ 0.00 ～ No. 4 ＋ 0.00	右	300	33.6	100.0	20.0	0.020	0.40
						合　計		5.08

作業土工計算書

側　点	床堀 距　離 (m)	床堀 断面積 (m2)	床堀 平　均 断面積	床堀 土　量 (m3)	側　点	埋戻し 距　離 (m)	埋戻し 断面積 (m2)	埋戻し 平　均 断面積	埋戻し 土　量 (m3)
No.0	0.000	2.5			No.0	0.000	0.0		
No.0　+9.500	9.500	3.8	(No.0～No.0+9.5) 3.2	29.9	No.0　+9.500	10.500	0.1	(No.0～No.0+9.5) 0.1	0.5
No.1	10.500	3.6	(No.0+9.5～No.1) 3.7	38.9	No.1	10.500	0.1	(No.0+9.5～No.1) 0.1	1.1
No.2	20.000	2.4	(No.1～No.2) 3.0	60.0	No.2	20.000	0.2	(No.1～No.2) 0.2	3.0
No.3	20.000	2.1	(No.2～No.3) 2.3	45.0	No.3	20.000	0.4	(No.2～No.3) 0.3	6.0
No.4	20.000	2.2	(No.3～No.4) 2.2	43.0	No.4	20.000	0.4	(No.3～No.4) 0.4	8.0
No.4	0.000	2.0	(No.4～No.4) 2.1	0.0	No.4	0.000	0.4	(No.4～No.4) 0.4	0.0
No.5	20.000	2.5	(No.4～No.5) 2.3	45.0	No.5	20.000	0.2	(No.4～No.5) 0.3	6.0
No.6	20.000	2.7	(No.5～No.6) 2.6	52.0	No.6	20.000	0.3	(No.5～No.6) 0.3	5.0
No.7	20.000	2.5	(No.6～No.7) 2.6	52.0	No.7	20.000	0.4	(No.6～No.7) 0.4	7.0
No.7　+8.000	8.000	2.5	(No.7～No.8) 2.5	20.0	No.7　+8.000	8.000	0.4	(No.7～No.8) 0.4	3.2
合計	148.000			385.8	合計	149.000			39.8

舗装工

4. 舗装工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
アスファルト舗装工					
	下層路盤	RC-40 t-300	m2	708.8	
	上層路盤	RM-40 t-180	m2	708.8	
	表層	再生密粒	m2	708.8	

4-1. 舗装工　計算書

項　　目	計　　算　　式	数　　量
アスファルト舗装工		
下層路盤	A　＝　708.8　＝	708.8　m2
上層路盤	A　＝　708.8　＝	708.8　m2
表層	A　＝　708.8　＝	708.8　m2

区画線工

5. 区画線工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
区画線工					
	溶融式区画線	文字　W=15cm	m	18.6	
	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm	m	2.6	

5-1. 区画線工　計算書

項　　目	計　　算　　式	数　　量
区画線工		
溶融式区画線	止まれ L　＝　18.60　＝	18.6　m
溶融式区画線	停止線 L　＝　2.60　＝	2.6　m

防護柵工

6. 防護柵工

数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
防護柵工					
	ガードレール	図面より	m	5.0	

測　点	No.2
区　分	数　量
床掘	2.4　m2
埋戻し	0.2　m2

NO. 2
GH=4. 61
FH=4. 60



測　点	No.1
区　分	数　量
床掘	3.6　m2
埋戻し	0.1　m2

NO. 1
GH=4. 59
FH=4. 50



測　点	IP1
区　分	数　量
床掘	3.8　m2
埋戻し	0.1　m2

IP1
GH=4. 45
FH=4. 45



測　点	BP
区　分	数　量
床掘	2.5　m2
埋戻し	0.0　m2

BP
GH=4. 69
FH=



測　点	N.4（下流側）
区　分	数　量
床掘	2.0　m2
埋戻し	0.4　m2

NO. 4 （下流側）
GH=4. 65
FH=4. 64



測　点	No.4
区　分	数　量
床掘	2.2　m2
埋戻し	0.4　m2

NO. 4 （上流側）
GH=4. 65
FH=4. 64



測　点	No.3
区　分	数　量
床掘	2.1　m2
埋戻し	0.4　m2

NO. 3
GH=4. 71
FH=4. 71



NO. 8
GH=4. 60
FH=4. 61



測　点	No.7
区　分	数　量
床掘	2.5 m2
埋戻し	0.4 m2

NO. 7
GH=4. 47
FH=4. 43



測　点	No.6
区　分	数　量
床掘	2.7 m2
埋戻し	0.3 m2

NO. 6
GH=4. 59
FH=4. 50



測　点	No.5
区　分	数　量
床掘	2.5 m2
埋戻し	0.2 m2

NO. 5
GH=4. 66
FH=4. 57



EP
GH=4. 68
FH=4. 68



平 面 図



標 準 断 面 図　1／100

NO.3





図面サイズ：A3

工事名	市道1−120号線道路整備工事
路線名	市道1−120号線
工事箇所	春日部市木崎外１地内
図面名	平面図
縮尺	1／500　図面番号　1

春日部市役所 建設部 道路建設課

縦 断 図



		BP	IP1	NO.1	+2.47	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	+8.00	NO.8	EP
計画	勾配		4.45	i=0.51% L=55.512m			4.71	i=0.34% L=88.000m				4.41	i=1.79% L=15.243m	4.68
計画	計画高		4.45	4.50		4.60	4.71	4.64	4.57	4.50	4.43	4.41	4.62	4.68
計画	天端高		4.42	4.47		4.57	4.68	4.61	4.54	4.47	4.40	4.38	0.00	0.00
計画	管底高		4.220	4.218		4.216	4.213	4.211	4.142	4.073	4.004	3.976	0.00	0.00
計画														
現況	地盤高	4.69	4.45	4.59		4.61	4.71	4.65	4.66	4.59	4.47	4.40	4.60	4.68
現況	追加距離	0.000	9.488	20.000	22.470	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	148.000	160.000	163.243
現況	単距離	0.000	9.488	10.512	2.470	17.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	12.000	3.243
現況	測点	BP	IP1	NO.1	+2.47	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	+8.00	NO.8	EP
現況	曲線		IP1 IA=0-40-51											

BP～EP　　図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事		
路線名	市道1-120号線		
工事箇所	春日部市木崎外1地内		
図面名	縦　断　図		
縮尺	V=1/100 H=1/500	図面番号	2

春日部市役所　建設部　道路建設課

横 断 図 （ 1 ）

NO. 2
GH=4. 61
FH=4. 60



NO. 1
GH=4. 59
FH=4. 50



IP1
GH=4. 45
FH=4. 45



BP
GH=4. 69
FH=



NO. 4（下流側）
GH=4. 65
FH=4. 64



NO. 4（上流側）
GH=4. 65
FH=4. 64



NO. 3
GH=4. 71
FH=4. 71



BP～NO. 5　　図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事		
路線名	市道1-120号線		
工事箇所	春日部市木崎外１地内		
図面名	横　断　図　（１）		
縮尺	S=1/100	図面番号	3

春日部市役所　建設部　道路建設課

横 断 図 （ 2 ）

NO. 8
GH=4. 60
FH=4. 61



NO. 7
GH=4. 47
FH=4. 43



NO. 6
GH=4. 59
FH=4. 50



NO. 5
GH=4. 66
FH=4. 57



EP
GH=4. 68
FH=4. 68



NO. 6～EP　　図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事		
路線名	市道1-120号線		
工事箇所	春日部市木崎外１地内		
図面名	横　断　図　（２）		
縮尺	S=1/100	図面番号	4

春日部市役所　建設部　道路建設課

舗 装 平 面 図





表　層	アスファルト混合物　t=70
上層路盤	粒度調整砕石(RM-40)　t=180
下層路盤	クラッシャーラン(RC-40)　t=300

凡　例
確定箇所

図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事		
路線名	市道1-120号線		
工事箇所	春日部市木崎外１地内		
図面名	舗 装 平 面 図		
縮尺	1/500	図面番号	5
春日部市役所 建設部 道路建設課			

構造物撤去平面図



図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事
路線名	市道1-120号線
工事箇所	春日部市木崎外１地内
図面名	構造物撤去平面図
縮尺	1／500　図面番号　6
春日部市役所 建設部 道路建設課	

排水構造図 S=1:20

集水桝







H	H1	H2	参考重量(kg)
500	800	450	95

長尺側溝





サイズ	H1	H2
H=300	300	50
H=400	400	150

横断暗渠



図面サイズ：A3

工事名	市道1-120号線道路整備工事
路線名	市道1-120号線
工事箇所	春日部市木崎外1地内
図面名	排水構造図
縮尺	1/20 図面番号 7

春日部市役所 建設部 道路建設課

※長尺側溝の蓋は、網付型と普通型(手掛け付)を交互に設置し、10m毎にグレーチング(細目,t-25)を設置すること
※排水構造物の設置位置は官民境界から20mm程度離すこと
※排水構造物を設置する際は、敷モルタルにて不陸整正及び荷重の分散を図ること