

# 参 考 資 料

令 和 8 年 度

修繕名称	武里中学校管理普通特別教室棟ベランダ修繕
修繕場所	春日部市薄谷3番地
修繕概要	別紙のとおり



# 内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟ベランダ修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設						
仮設足場	1階～2階 楔式ブラケット足場・シート共	450.0	m <sup>2</sup>			
昇降階段		5.0	m			
小計						

# 内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟ベランダ修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 防水修繕						
2階バルコニー平場	高压洗浄 15Mpa程度	108.0	m <sup>2</sup>			
2階バルコニー立上り	高压洗浄 15Mpa程度	182.4	m			
2階バルコニー平場	カチオンノロ引き	108.0	m <sup>2</sup>			
2階バルコニー立上り	カチオンノロ引き	182.4	m			
2階バルコニー平場	GO-JIN高靱性環境対応型ウルトラ塗膜防水	108.0	m <sup>2</sup>			
2階バルコニー立上り H100～200程度	GO-JIN高靱性環境対応型ウルトラ塗膜防水	182.4	m			
小計						

# 内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟ベランダ修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 下地補修						
手摺壁・天井・ボーダー床面	打診調査	442.0	m <sup>2</sup>			
手摺壁・天井・ボーダー床クラク面	Uカットシーリング <sup>®</sup> 充填・樹脂モルタル補修 全体10%	44.2	m			
軒天爆裂補修	研り・エポキシ補修用プライマー-Kモルタル補修 全体10%程度	11.0	か所			
軒天脆弱塗膜	ケレン 樹脂モルタル補修 全体20%	21.6	m <sup>2</sup>			
外部階段軒天爆裂補修	研り・エポキシ補修用プライマー-Kモルタル補修 全体10%程度	1.0	式			
手摺壁・天井・ボーダー床面補修課所	肌合わせ	1.0	式			
小計						

# 内 訳 明 細 書

武里中学校管理普通特別教室棟ベランダ修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4 塗装修繕						
バルコニー軒天	高压洗浄 15Mpa程度	108.0	m <sup>2</sup>			
手摺壁・ボーダー	高压洗浄 15Mpa程度	180.0	m <sup>2</sup>			
バルコニー軒天	ノキフレッシュ 2回塗り	108.0	m <sup>2</sup>			
手摺壁・ボーダー	ソフトリカ <sup>®</sup> リ薄塗1回塗り・水性セラミシヨ <sup>ン</sup> 2回塗り	180.0	m <sup>2</sup>			
養生費		1.0	式			
小計						